



Vertrouwelijk rapport

1. Gegevens opdracht

| | |
|----------------|--|
| Opdracht: | Rockweier 24 Genk |
| Klantnummer: | 23-9309 |
| Klantgegevens: | EMiDes (Noël Conings), Hazekamp 5A2, 3650, Dilsen-Stokkem, noel.conings@gmail.com, 32498157091, BE0808958620 |
| Projectnummer: | |
| Serienummer: | 8709 |

2. Monstername

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Datum monstername: | 12-05-2026 door EMiDes (Noël Conings) |
| Datum ontvangst: | 13-05-2026 |
| Datum rapport: | 13-05-2026 door: Cindy |

3. Methode

Identificatie van asbestvezels met behulp van PLM wordt uitgevoerd volgens de volgende stappen:

1. preliminair visueel onderzoek van het gehele monster om het type materiaal en de eventuele noodzaak van monstervoorbereiding te beoordelen.
2. uitvoeren van de eventuele vereiste monstervoorbereiding in functie van het type materiaal om de opsporing en het isoleren van de vezels te vereenvoudigen.
3. grondig en gedetailleerd onderzoek van het monster onder de stereomicroscopie om de aanwezige vezels te evalueren en in te delen volgens vermoedelijk vezeltype op basis van hun morfologische kenmerken.
4. overbrengen van de waargenomen verdachte vezeltypen in de geschikte RI vloeistof op een draagglas.
5. identificeren van de vezels aan de hand van PLM en bepaling van de asbestsoort

6. Analyseresultaten

| | |
|----------------|------------------------|
| Datum analyse: | 13-05-2026 door: Cindy |
|----------------|------------------------|

Onderstaande resultaten verkregen als hoedanigheid van erkend laboratorium door FOD WASO

| Ref. BE-Consult | Staal id | Omschrijving | Resultaat |
|-----------------|----------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | M001 | Pleisterwerk muur | Geen asbest aangetroffen |
| 2. | M002 | Pleisterwerk plafond | Geen asbest aangetroffen |
| 3. | M003 | Leien dak hoofdgebouw | Chrysotiel |
| 4. | M004 | Dakbedekking garage | Geen asbest aangetroffen |

Opmerkingen:

Nota:

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd, en enkel mits schriftelijke toestemming van BE-Consult. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters.

Bij monstername door de klant wordt geen uitspraak gedaan over de herkomst of representativiteit van de genomen monsters. BE-Consult is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die worden gemaakt op basis van de verkregen resultaten.

Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van asbestsporen niet uit.

De conclusie over de aanwezigheid van asbestvezels in verven, lijmen en materialen met een bindmiddel op basis van gips of kalk werd bekomen na analyse onder PLM van minstens twee preparaten, bereid uit rechtstreeks opgelost materiaal in een brekingsindexvloeistof (RI-vloeistof).

Indien wordt gerapporteerd dat sluitende identificatie van de waargenomen vezels op basis van PLM niet mogelijk is, kan een sluitende identificatie enkel worden bekomen via bijkomende analyse met behulp van elektronenmicroscopie in combinatie met EDX.

Monsters die genomen worden in het kader van het asbestattest, worden gedurende twee jaar bewaard voor eventuele heranalyse.

Hoofdverantwoordelijke labo: Louise Celis

Datum: 13-05-2026

